


AKADÁLYMENTESÍTÉSI EMELETI ALAPRAJZ M 1:50

AZ ÜVEGEZETT AJTÓ LAP ALSÓ 30 CM-ÉT FÉM ÜTKÖZÉSVÉDŐ LAPPAL KELL ELLÁTNI. AZ AJTÓ ÜVEGEZETT FELÜLETEIT 100-150 CM MAGAS SÁVBAN KÖNNYEN ÉRZÉKELHETŐ JELŐLÉSEL KELL MEGJELÖLNI.



- TÁJÉKOZTATÓ - INFORMÁCIÓS TÁBLA**
SZEMMAGASSÁGBAN /120-160 CM/ ELHELYEZVE KÖRNYEZETÉHEZ KÉPEST KONTRASZTOSAN, MATT HÁTTERREL ÉS FELÍRATOKKAL ARIAL BETŰTÍPUSSAL ÉS BRAILLE-ÍRÁSSAL
- TÁJÉKOZTATÓ - INFORMÁCIÓS TÁBLA**
AZ ÉPÜLET SZINTJEINEK ALAPRAJZÁVAL SZEMMAGASSÁGBAN /120-160 CM/ ELHELYEZVE KÖRNYEZETÉHEZ KÉPEST KONTRASZTOSAN, MATT HÁTTERREL ÉS FELÍRATOKKAL ARIAL BETŰTÍPUSSAL ÉS BRAILLE-ÍRÁSSAL
- BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI BURKOLATI VEZETŐSÁV:**
-SZÉLESSÉGE MIN. 30 CM
-A HALADÁSI IRÁNNYAL PÁRHUZAMOSAN FUTÓ A BURKOLATBÓL MIN. 3 MM-EL MAX. 5 MM-EL KIEMELKEDŐ LEGÖMBÖLYÍTETT SZÉLŐ HOSSZÚKÁS PÁLCÁKBÓL ÁLLÓ BURKOLATI ELEM
- BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI VESZÉLYRE, IRÁNYVÁLTÁSRA FIGYELMEZTETŐ JEL:**
-A BURKOLATBÓL MIN. 3 MM-EL MAX. 5 MM-EL KIEMELKEDŐ CSOMAKA FÉGÖMBÖKBŐL ÁLLÓ BURKOLATI ELEM, MELYEEN A FÉLGÖMBÖK EGYMÁSTÓL 50-65 MM TÁVOLSÁGRA VANNAK ELHELYEZVE. A JOBB ÉSZLELHETŐSÉG ÉRDEKÉBEN A FIGYELMEZTETŐ FELÜLET MIN. 60 CM-, AZ IRÁNYVÁLTÁST JELÖLŐ FELÜLET NAGYSÁGA PEDIG MIN. 60X60 CM LEGYEN.

NAGYOBB ÜVEGEZETT FELÜLETEKET 100-150 CM MAGAS SÁVBAN KÖNNYEN ÉRZÉKELHETŐ JELŐLÉSEL KELL MEGJELÖLNI.

B

B

Megrendelő:	TISZAVÁRKONY, Község Önkormányzata 5092 Tiszavárkony, Endre Király u. 37.	
Tervezett létesítmény:	5092 TISZAVÁRKONY, Iskola utca 6.	Tervfajta: építész kiviteli terv
Rajz megnevezése:	intézményi épület felújítása AKADÁLYMENTESÍTÉSI EMELETI ALAPRAJZ	Rajzsám: R - 2
Felölő tervező:	VÍGH GYULA okl. építész, okl. szerkezetépítő mérnök 5000 SZOLNOK, Liget út 19. fsz./2. E-16-264 T/MK-16-0855	Lépték: M 1:50 Dátum: 2017. 08. 31