


B - B METSZET
M 1:50



RÉTEGRENDEK

feltételezett rétegrendek,
a meglévő rétegek nem kerültek feltárásra

1. aljzatbeton simított felülettel
tömörített kavicságy
termett talaj
2. padlóburkolat alaprajz szerint:
- meglévő parketta felújítva
/felszólva, hézaktöltve, alapozva+lakkozva/
- új kerámia burkolat + ragasztó
esztrich aljzatkiegnyítés
úsztatott betonajzat
salakfeltöltés
előregyártott vb. gerenda + "BH" födémfalca
meszes cementvakolat
glettelés + festés
- 2* padlóburkolat alaprajz szerint:
- meglévő parketta felújítva
/felszólva, hézaktöltve, alapozva+lakkozva/
- új kerámia burkolat + ragasztó
esztrich aljzatkiegnyítés
úsztatott betonajzat
salakfeltöltés
előregyártott vb. gerenda + "BH" födémfalca
meszes cementvakolat
10 cm vtg. Nikecell EPS 80 polisztirol hablemmez
ragasztva + dübelelve
1 rtg. dryvitáló + ragasztó
glettelés + festés
3. kémények megközelítéséhez fa pallójárda párnafán
1 rt. PE fólia terítés
15 cm vtg. Rockwool Multirock ésványgyapot hőszigetelés
1 rtg. Solflex Reflex hőtükrös párazáró fólia
aljzatbeton
salakfeltöltés
előregyártott vb. gerenda + "BH" födémfalca
meszes cementvakolat
glettelés + festés

4. kerámia cserépfedés
cseréplécezés
ellenléc
tetőfólia
szarufa
5. nemes színvakolat alapozón
1 rtg. dryvitáló + ragasztó
15 cm vtg. Nikecell EPS 80 polisztirol hablemmez
ragasztva + dübelelve
külső kőporos vakolat
meszes cementvakolat
égetett kerámia téglafalazat
meszes cementvakolat
glettelés + festés
6. mozaik lábazatvakolat alapozón
1 rtg. dryvitáló + ragasztó
12 cm vtg. Austrotherm XPS zártcellés polisztirol
hablemmez ragasztva + dübelelve
lábazat festés
meszes cementvakolat
égetett kerámia téglafalazat
meszes cementvakolat
glettelés + festés
10 cm vtg. Nikecell EPS 80 polisztirol hablemmez
ragasztva + dübelelve
1 rtg. dryvitáló + ragasztó
glettelés + festés
7. 20 cm vasalt lemezalap simított felülettel
/statikai terv szerint/
20 tömörített kavicságy (tgr.: 95%)
termett talaj
8. 2 cm vtg. víztiszta biztonsági üveg
50x50x3 szél zártszelvény tartószerkezet

ANYAGJELÖLÉS:

- teherhordó kerámia téglafalazat kétoldali vakolattal
- kerámia válaszfalazat kétoldali vakolattal
- vasbeton szerkezet
- beton szerkezet
- kavicságyazat
- feltöltés
- EPS80 polisztirol hablemmez
utólagos homlokzati hőszigetelés
- XPS polisztirol hablemmez
lábazati hőszigetelés
- ásványgyapot hőszigetelés

Megrendelő:	TISZAVÁRKONY, Község Önkormányzata 5092 Tiszavárkony, Endre Kiály u. 37		
Tervezett létesítmény:	5092 TISZAVÁRKONY, Iskola utca 6.	Tervfajta:	építész kiviteli terv
Rajz megnevezése:	intézményi épület felújítása	Rajzsám:	E - 5
Felelős tervező:	TERVEZETT B - B METSZET	Lépték:	M 1:50
	VÍGH GYULA okl. építész, okl. szerkezetépítő mérnök 5000 SZOLNOK, Liget út 19. fsz./2. E-16-264 T/MK-16-0855	Dátum:	2017. 08. 31